平成27年6月10日

山梨大学(北新)附属幼稚園段差解消その他改修工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回　　答
1	A-02	テラス部について 既設ビニル床シート撤去・処分と有りますが、既設クッションフロアーの下に全面施工(密着)して有ると考えて積算して宜しいでしょうか。	1	宜しい。
2	A-02	テラス部について 既設クッションフロアーの端部のノンスリップゴムは取り外し後、再取り付けが出来ると考えて宜しいでしょうか。	2	宜しい。
3	A-03 A-04	テラス階段部分について グランド側の土間コンクリート嵩上げ寸法は蹴上げ高さをH=130(120+10)に統一すると考えて宜しいでしょうか。	3	宜しい。
4	A-03 A-04	下足場コンクリート増打ちに当り、框石は前面と既設サッシAD4側としてL型に設けると考えて宜しいでしょうか。	4	宜しい。
5	A-03 特-01	園児用便所前のテラス部分には、床排水口が有りますか。工事区分表では設備工事範囲に無いのですが。	5	有りません。
6	A-04	金属拡張系アンカーD13の施工範囲は、異形鉄筋の範囲で200@と考えて宜しいでしょうか。	6	宜しい。
7	A-04	B-B´断面詳細図(保育室～テラス)の既設階段との取り合いについて、テラス部コンクリート打設後、蹴上部分は塗床仕上げと致しますか。 又、既設階段部分は塗床を再塗布致しますか。 御指示願います。	7	蹴上部分は塗床仕上げとする。既設階段部分は既存のままとする。
8	A-04	A-A´断面詳細図(玄関)ですが、既設ポーチ及び玄関部分は塗床を再塗布致しますか。御指示願います。	8	既存のままとする。
9		再使用しますクッションフロア端部の処理方法を指示願います。 又、撤去の際、劣化等で破損が考えられます。 その場合の対処方法を指示願います。	9	クッションフロア端部の処理方法は、既存のままとする。又、クッションフロアは再利用とする。