平成27年6月24日

山梨大学(北新)附属中学校等多目的トイレ新営その他工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回　　答
1	共-2 小-A5 中-A5	仕上表にて新設天井はPB=12.5となっておりますが小-A5図、中-A5図には硬質PB＝12.5とあります。硬質PB＝12.5と考えて宜しいでしょうか。		普通PB t=12.5とする。
2	中-A5 小-A5	立ち上り断熱材はEXP・Jの裏の部分だけと考えて宜しいでしょうか。立上りすべてでしょうか。		立上りすべてとする。
3	小-S5	A・B通り立上りのみ既存建物とのクリア100まで伸びると考えて宜しいでしょうか。		FG1についても1通りから既存棟とのクリアランス100となる位置まで延長するものとする。
4	中-A3	AW102のW寸が2220とありますが建具表では2200となっております。建具表を正として宜しいでしょうか。		よろしい。
5	中-A6	トイレ前新設天井の見切りは塩ビ製コの字形状で宜しいでしょうか。		よろしい。
6	中-A5	EXP・J　笠木は記載してあるメーカーと同等品で宜しいでしょうか。		よろしい。
7	小-A3 中-A3	屋根伏せ図にて片流れの屋根床板となっておりますがドレンに向かってモルタルで若干の勾配をつける考えで宜しいでしょうか。		大梁と垂木の間にかさ上げ材を設ける等、躯体で勾配を取るものとする。
8		既存解体後の開口部塞ぎはブルーシート程度で養生する考えで宜しいでしょうか。		よろしい。
9		小学校・中学校とも施工場所まで4t車(生コン車・トラック)が接近できる場所でしょうか。		小学校は可能であるが、中学校は2t車程度までとする。