

山梨大学(北新(附中)屋内運動場とりわし工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1	E-01 E-02	電気設備工事は別途と考えてよろしいでしょうか		本工事
2	M-01	機械設備工事は別途と考えてよろしいでしょうか。		本工事
3		交通誘導員は工期内全てで配置する計画と考えてよろしいでしょうか。		大型車両の構内への出入りがある場合、及び生徒、児童の安全が必要と判断した場合。
4	K-01	仮設ゲート、シートゲートが図面には一か所凡例には2ヶ所と表記がありますが どちらを正といたしますか。		凡例が正
5	K-02	柱及び梁型の仕上がりリシン吹付とありますがアスベスト含有は無いものと考えてよろしいでしょうか。		宜しい
6	K-02	屋根下地木毛セメント板のアスベスト含有は無いものと考えてよろしいでしょうか。		宜しい
7	K-02	内部仕上表で床ビニールシートのアスベスト含有は無いものと考えてよろしいでしょうか。		宜しい
8	K-04	外壁上部仕上材フレキシブルボードが、アスベストみなし含有と明記されていますが、飛散性レベルは3と考えてよろしいでしょうか。		宜しい
9		見積内訳書、表紙は弊社の書式での提出でよろしいでしょうか。		宜しい
10		解体完了時は整地のみでよろしいでしょうか。		特-1 4章 解体工事 工事範囲に明記
11		現地を確認することは可能なのですか。		可能
12				