

山梨大学(北新(附中))屋内運動場新宮その他工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1		当工事の工期について伺います。 完成工期が、令和2年3月31日となっておりますが、これから受注し、着手、発注では資材の納入が厳しく、特に鉄骨工事は材料の納入が大幅に遅れています。工期延長することはできますか、ご指示願います。	1	原則工期は平成2年3月31日とします。 材料等が工期に納まるように図って下さい。 国立大学法人山梨大学が定める工事請負契約要綱、別記工事請負契約基準第21に基づき協議するものとする。
2		工事着手について 建築確認等の手続きは完了し、すぐ着手できる状態ですか。 お教え願います。	2	計画通知は申請中です。 仮設工事は着手して結構です。 申請が承認次第着工してください。
3		工期について 現在の市場状況として、鉄骨工事(鉄材、HTB)の供給に膨大な時間を要しています。 特にHTB(ハイテンションボルト)は、通常品で発注より6か月以上の納期が必要となっております。 加えて、亜鉛メッキ塗装の場合には、さらに2~3か月を要します。 以上のことから、工期の延長に関する協議に応じていただくことは可能でしょうか？	3	1の回答と同じ。
4		鉄骨工事において、現在、鉄骨の納期が、6ヶ月程掛かると思われます。工期内完成は難しいと思われませんが、工期延長は可能なのでしょうか。また、工期延長が可能な場合、何月までの工期延長をお考えでしょうか。	4	1の回答と同じ。
5		土工事において、根切り掘削土は、仮置きできないものとして宜しいでしょうか。	5	宜しい。
6		指定業者等があればご指示下さい。	6	指定業者はありません。
7	特05 意匠24	特記に汚垂石の製品名が記載されていますが意匠24では花崗岩t20とあります。仕上表、平面図には汚垂石の記載がありません。有無を含め指示をお願いします。	7	特05を正としてください。
8	意匠14、15 構造15	基礎柱は設計GL±0まで(根巻きフープ筋無し)と考えて宜しいでしょうか。	8	宜しい。
9		アリーナ部地中梁の上フカシ筋は必要ですか。必要な場合、鉄筋数量が増えます。(置床工法の場合アリーナ部は上フカシ無しで施工可能です。)	9	不要です。
10		外部、内部足場共、クサビ型緊結本足場と考えて宜しいでしょうか。	10	宜しい。
11		鉄骨建方に使用するハイテンションボルトの納期が現在不明です。材料納入に伴い工期延長は可能でしょうか。	11	1の回答と同じ。
12	入札公告 入札説明書	工期設定が令和2年3月31日(火)までの設定となっておりますが全国的なボルトの供給不足により、現状ボルト入荷状況を勘案すると工期内完成は難しいと思われませんが如何ですか？	12	1の回答と同じ。
13	現説図	現地への立入り調査は可能ですか。 可能ならば、その日時を指示してください。	13	可能です。 日時:9/12、9/13、9/17 連絡先:055-220-8300 担当 渡邊
14	現説図	図示された仮囲いの工事エリアでは作業スペースが不足します。本体の鋼材、屋根材の長尺折版等の仮置きスペースやクレーン作業のスペースを考慮した場合に工事エリアの拡張を検討して頂けませんか。	14	図示の工事エリアで十分施工可能であると考えます。
15	共通仮設	工事エリアへの進入路で、入口のスロープ部分は現状では大型車(長尺)の侵入が困難に思われます。スロープ部分の擁壁の一部と、植栽(古木)の除去が必要になると考えますが、可能でしょうか。 尚、古木の現状復旧は困難かと思います。 対応を指示してください。	15	スロープの勾配を緩くするよう仮設通路の検討をしてください。
16	意匠No.22	雑詳細-1でALCの下端の収まりがシール材での処理となっておりますが、水切は不要ですか。 参考内訳書では部室廻りにのみ水切の記載が見られます。	16	不要です。
17	意匠No.06	屋外階段2~4仕上について仕上の仕様を御指示下さい。 (段鼻仕上げ:ノンリップ金物又はタイル貼り等により床面の仕上が異なります)	17	踏面:コンクリート直均し、立上がり、蹴上げ:コンクリート打放し補修です。段鼻は目地切りです。

18	意匠No.14 意匠No.15	土間下:防湿シート t=0.6と記載が有りますが メ-カ-及び品番の御指示をお願い致します。 (表記はt=0.06と読み替え又はt=0.15ですか?)	18	0.15を正とします。
19	意匠No.04	内部仕上表について確認 備考記載部:下記項目は別途工事で宜しいですか? ・玄関:下足入50足 ・ロビー:冷水器 ・アリーナ:折畳バスケットボール 2対 ・アリーナ:防球ネット ・舞台:幕・バトナー式 ・更衣室1・2・3:ロッカー ・放送室:カテンレール 控え室1・2:カテンレール	19	宜しい。
20	意匠No.04 意匠No.14・15 意匠No.18 意匠No.23	カテンBOX仕様について 内部詳細にアルミニウム製(3-31-3)と記載が有り、 断面図・天井伏せ図に木製カテンBOXと有りますが 木製を正として宜しいですか?又、使い分けが有る場合は 御指示下さい。	20	木製が正です。
21	意匠No.07 意匠No.12 意匠No.30	管理通路階平面図・平面詳細図-2・体育器具詳細図-3にて 電動式前方吊上バスケットゴールのみ本工事扱いとなりますか。	21	その通りです。
22	意匠No.04 意匠No.14・15	内部仕上表の舞台床の表記に鋼製床下地H=570と有りますが、 図番14・15の断面詳細により土間よりH900と考えて宜しいですか。	22	宜しい。
23	意匠No.04	放送室の床下地も上記の質疑25と同様に考えて宜しいですか。	23	宜しい。
24	意匠No.15	管理通路:床鋼製下地構成及び手摺取合い部等の 詳細図をお願い致します。 (C鋼下地@?+鋼製床下地@?)	24	管理通路はアリーナ鋼製床下地と同材です。 大引鋼:50*50*15*1.6t @900 根太鋼:ハット型-29*35*64*1.2t @300
25	意匠No.9・10	立面図1・2の外部仕上リストに大屋根以外はホリフォームt4裏貼に なっていますが、室内内装にて天井グラスウールの有無を 御指示下さい。	25	天井グラスウールは有りません。
26	意匠No.16 意匠No.24	トレプ-スについて 展開図-1は扉上部にアクリルパネルの記載が有りますが 雑詳細図-3は上部がOPENIになっていますが 御指示をお願い致します。	26	MWC(男子)のブースは雑詳細図の通り。 WWC(女子)のブースは雑詳細図の仕様(仕上等)で、展開図の 通りブース高さは天井まで、かつ、扉上部はアクリルパネル付で す。
27	意匠No.12 意匠No.16	MWC小便器/SK等のライニング天端甲板の 仕様を御指示下さい。	27	建築意匠24図の(小便器欄)に記載してあります。
28		図面(機械設備03)において、更衣室1.2.3防災備品室に空気取 り入れ(OA)が4箇所明記されていますが、図面(02)換気機器表 には記載がありません。機種選定をお願いします。	28	OAIは、給気の開口のみで機器はありません。
29		消化栓設備工事において、消防署申請業務を伴います、消防施 設全体申請となり、申請及び検査費用が発生します、その費用に ついてはどのようにしたら宜しいでしょうか。	29	申請及び検査で消防に支払う費用はありません。
30	建築意匠 09・10	DP塗の材料は、DP-1~3の材料を使用しますか	30	D-2とします。